VANRELY

中国钢结构、钢卷、彩钢瓦出口。

夹芯板

用于屋面和墙面的 EPS、岩棉、玻璃棉或 PU 芯材夹芯板。

查看参数

交期	收定金后一般 15–20 个工作日，具体看要求

包装和装柜

报价需要您提供

产品、规格、数量和目的港。

详细规格

外墙板金属面板选项

项目	这些外墙板系列的选项
外钢板	0.50–0.80 mm
内钢板	0.40–0.60 mm
外板涂层	PVDF 氟碳 / HDP 高耐候聚酯 / SMP 硅改性聚酯 / PE 聚酯
内板涂层	SMP 硅改性聚酯 / PE 聚酯
面板波纹	小波纹、中波纹、宽波纹、橘皮纹或平板

聚氨酯封边岩棉外墙板系列 · mm

左右滑动查看 →

接口	图示规格	有效宽度 C（mm）	板厚 D（mm）
明缝	1000 × 50	980	50
明缝	1000 × 75	980	75
明缝	1000 × 100	980	100
平缝	1000 × 50	1,000	50
平缝	1000 × 75	1,000	75
平缝	1000 × 100	1,000	100

屋面板面板与附件选项

项目	订货内容
外 / 内钢板	外钢板 0.50–0.80 mm；内钢板 0.40–0.60 mm
屋面配套	屋脊盖板、搭接密封、堵头、泛水及固定件

聚氨酯封边岩棉屋面板型 · mm

左右滑动查看 →

板型	有效板宽（mm）	基板厚度 D（mm）	波高 R（mm）	总高度 H（mm）
屋面型	1,000	50	35	85

板型	有效板宽（mm）	基板厚度 D（mm）	波高 R（mm）	总高度 H（mm）
屋面型	1,000	75	35	110
屋面型	1,000	100	35	135
光伏型	1,000	50	36	87
光伏型	1,000	75	36	112
光伏型	1,000	100	36	137

内墙板配置

项目	订货内容
A 面钢板	0.50–0.80 mm
B 面钢板	0.40–0.60 mm
两面表面要求	告诉我们 A、B 面的涂层、纹理与颜色。
板件配置	芯材、板厚、板宽、长度及面板形式
收边与固定	底部、顶部、转角及洞口收边；固定件与密封材料

订货要求

项目	请提供的内容
板材系列	用途、芯材、封边、接口形式、有效板宽、板厚及定尺长度
金属面板	标明外面和内面，或 A、B 面。告诉我们各面的厚度、纹理、涂层与颜色。
项目节点	排板、转角、墙底、洞口、屋面搭接、屋脊、夹具、固定及密封
专项要求	所选板件配置的性能要求及适用项目资料

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

广州市南沙区金隆路26号905-A533房

电话 / 微信：+86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

北京时间周一至周六 9:00–18:00（GMT+8）

vanrely.com

更新：2026 年 10 月