VANRELY

Charpentes métalliques, bobines d'acier et tôles de couverture en provenance de Chine.

Poutres et poteaux en acier

Poutres H soudées, poteaux, platines et contreventements, fabriqués selon vos plans approuvés.

Voir les spécifications

Éléments	Poutres H, poteaux, fermes, contreventements
Plans	PDF ou DWG, approuvés par vous.
Délai	En général 15–20 jours ouvrables après l'acompte, selon vos exigences

Pensé pour votre chantier

- Chaque élément est repéré avec votre numéro de plan.
- Emballés et chargés par zone du bâtiment ou selon l'ordre de montage, sur demande.
- Liste de colisage par numéro d'élément : votre équipe de chantier peut contrôler chaque livraison.
- Boulons, pannes, couverture et accessoires peuvent être expédiés avec la charpente.

Emballage et chargement

Éléments repérés selon les plans ; regroupés et chargés par zone du bâtiment ou selon l'ordre de montage, sur demande.

Le chargement est planifié d'après votre liste d'éléments et indiqué dans le devis.

Pour un devis, envoyez

Plans approuvés ou liste d'éléments, nuance d'acier, finition et port de destination.

Spécifications détaillées

Exigences de commande

Élément	Informations à fournir
Type de section	Section H, caisson, cruciforme ou tubulaire
Dimensions du plan	Dimensions des sections, épaisseurs des tôles ou des parois et longueurs
Nuance d'acier	Nuance et norme matériau exigées
Fabrication et finition	Positions des trous, platines d'extrémité, platines de pied, raidisseurs et finition de surface
Marquage et livraison	Repères des éléments, emballage et documents d'accompagnement

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Téléphone / WeChat : +86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

Lun–sam, 9:00–18:00 heure de Chine (GMT+8)

vanrely.com

Mise à jour : oct. 2026